

KOSZTORYS OFERTOWY**1. Ścinka poboczy przy drogach powiatowych**

L.p.	Nr drogi	Nazwa drogi	Miejscowość	Lokalizacja odcinka	Dł. odcinka do ścinki w m/ szer. pobocza (m)		Ścinka poboczy w m ² przy gr. ścinki średnio 15 cm				
					Str. lewa	Str. prawa	Str. l m ²	Str. p m ²	Razem m ²		
1	1391C	Lisnowo -Wielka Tymawa	Partęczyny	4+750-5+135	385/1,5	385/1,5	577,5	577,5	1155		
2	1392C	Słup - Mędrzyce	Przesławice	1+770-2+230	460/1,5	460/1,5	690	690	1380		
3	1388C	Łasin -Lisnowo	Mędrzyce	5+100-5+400	300/1,5	300/1,5	450	450	900		
				5+700-5+820	-	120/1,5	-	180	180		
4	1424C	Rywałd -Książki	Rywałd	2+960-3+260	300/2	300/2	600	600	1200		
5	1422C	Mazanki-droga woj. 534	Mazanki	0+540-0+700	160/25	-	400	-	400		
6	1420C	Radzyń Ch.-Stanisławki	Radzyń Wieś	1+130-1+280	-	150/1,75	-	262,5	262,5		
			Janowo	2+660-2+890	230/1,5	-	345	-	345		
7	1409C	Rychnowo -Bursztynowo	Rychnowo	0+260-0+297	37/2	22/1,5	74	33	107		
				1+115-1+745	630/1,5	630/1,5	945	945	1890		
8	1407C	Rywałd-Świecie n.Osą	Rychnowo	6+830-7+600	-	770/1,5	-	1155	1155		
			Linowo	4+860-5+50	490/1,5	490/1,5	735	735	1470		
9	1401C	Okonin -Dębieniec	Plemięta	1+940-2+440	500/1,5	400/1,5	750	600	1350		

10	1387C	Nowe Mosty - Bogdanki	Szczepanki	1+800-2+000	-	200/1,2	-	240	240		
11	1376C	Jankowice -Plesewo	Plesewo	1+720-1+840	120/1,5	-	180	-	180		
12	1374C	Strzelce -Jankowice	Zawdzka Wola, Huta Strzelce	2+433-2+769	304/1,5	55/2	456	110	566		
13	1371C	Szynwałd –Stare Błonowo	Szynwałd	1+145-1+620	475/1,2	-	570	-	570		
14	1372C	Szynwałd Łasin	Wydrzno	1+494-1+954	460/1,5	460/1,5	690	690	1380		
15	1370C	Wydrzno-Gordanowo	Wydrzno	2+050-2+250	200/1,5	150/1,5	300	225	525		
16	1353C	Białochowo-Szembruczek	Skurgwy	3+784-4+030	246/1,5	174/1,5	369	261	630		
17	1365C	Gardeja-Łasin	Szembruk	8+220-9+100	-	880/2,2	-	1936	1936		
18	1351C	Zakurzewo-Mokre	Zakurzewo	1+760-870	110/2	110/2	220	220	440		
19	1386C	Nowe Mosty-Szczepanki	Nowe Mosty Szczepanki	0+215-1+425 2+741-3+515	1210/1,5 774/1,5	1210/1,5 654/1,5	1815 1161	1815 951	3630 2112		
20	1404C	Słup-Linowo	Słup	0+760-2+580	1820/1,5	-	2730	-	2730		
21	1381C	Grudziądz-Grabowiec- Nicwałd	Grabowiec	1+72—2=120	400/1,5	400/1,5	600	600	1200		
22	1387C	Nowe Mosty-Bogdanki	Szczepanki	2+590-2+724 3+871-4+109 4+734-4+930	- 230/1 47/1	134/1,5 238/1,5 196/1,5	- 230 47	201 357 294	201 587 341		
Razem											

2. Odtworzenie rowów przydrożnych na wybranych odcinkach dróg powiatowych

L.p.	Nr drogi pow.	Nazwa drogi pow.	Miejscowość	Lokalizacja odcinka	Strona drogi		Odtworzenie rowu		
					Lewa m	Prawa m	Razem mb	Cena 1 mb zł	Wartość netto zł
1	1423C	Gołębiewo-Łopatki	Gołębiewo	0+540 – 0+580	30	-	30		
2	1422C	Mazanki-dr. woj. 534	Mazanki (od pos. 20A)	0+540 – 0+700	160	-	160		
3	1387C	Nowe Mosty - Bogdanki	Szczepanki	1+800 – 2+000	-	200	200		
4	1374C	Strzelce - Jankowice	Huta Strzelce	2+573 – 2+769	-	196	196		
5	1351C	Zakurzewo - Mokre	Mokre (od pos.79-86)	7+905 – 7+960	55	-	55		
6	1386C	Nowe Mosty - Szczepanki	Szczepanki	2+741 – 2+811	-	70	70		
Razem									

3. Czyszczenie przepustów przy drogach powiatowych.

Lp	Nr drogi	Nazwa drogi powiatowej	Miejscowość	Lokalizacja	Usytuowanie lub strona drogi	Czyszczenie przepustu Ø /mb			
						Ø do 400mm/mb	Ø ponad 400mm/mb	cena za 1 mb (zł)	Wartość netto (zł)
1	1374C	Strzelce - Jankowice	Huta Strzelce	2+633	wzdłuż drogi, skrzyżowanie z drogą gminną	300/5	-		
2	1417C	Plemięta-Nowy Dwór	Nowy Dwór	0+006	wzdłuż drogi pod parkingiem	300/24	-		

3	1423C	Gołębiewo-Łopatki	Gołębiewo	0+560	pod drogą, skrzyżowanie z drogą gminną	300/11	-		
Razem									

4. Regulacje odwodnienia

a) odwodnienie wraz ze wzmocnieniem skarpy drogi powiatowej nr 1404C Słup-Linowo w km 4+870 – 4+948 w miejscowości Linowo

L.p.	Postawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość netto zł
1.	D.04.01.01.12.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (dno rowu i skarpa): 78x 2 = 156,00	m ²	156		
2	D.06.01.01.61.03	Wykonanie ścieku z korytek betonowych grubości 15 cm (z rynienką) ułożonych na betonie C8/10 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (materiały w gestii wykonawcy)	m	78		
3	D.06.01.01.66.02	Umocnienie skarpy rowu płytami prefabrykowanymi ażurowymi na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą. Płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10 cm (78 x 1,2). Materiały wykonawcy	m ²	93,60		
Razem netto:						

b) droga powiatowa nr 1387C Nowe Mosty-Bogdanki w km 2+006 w miejscowości Szczepanki – naprawa ścianki czołowej na przepuszczeniu pod drogą (przepust z kręgów żelbetowych o średnicy 800 mm – lewa strona drogi)

L.p.	Postawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość netto zł
1.	D.01.02.04.91.01	Rozebranie uszkodzonej ścianki czołowej na przepuszczeniu wykonanej z trylinki na zaprawie betonowej	m ³	1,75		

2	D.0301.06.11.01	Wykonanie (odbudowa) ścianki czołowej (licowej) na przepuszczeniu Ø 800mm wraz z wyrównaniem zniżenia od strony pobocza drogi. Ubytek pod trylinką uzupełnić kruszywem kamiennym	m ³	2,00		
3	Kalkulacja własna wykonawcy	Uzupełnienie i uszczelnienie bitumem górnej części ścianki czołowej (pomiędzy licem ścianki a poboczem drogi)	m ²	8,00		
Razem netto:						

c) droga powiatowa nr 1374C Strzelce-Jankowice – wydłużenie przepustów pod drogami (skrzyżowania z drogami gminnymi w km 2+633 i 2+824)

L.p.	Postawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość netto zł
1.	D.06.02.01.11.01	Wykonanie przepustu z rur betonowych o średnicy 300 mm (rozkopanie nawierzchni zjazdu i podbudowy, oczyszczenie rur ułożonych pod zjazdem, ułożenie oczyszczonych rur oraz uzupełnienie nowymi w ilości 2x3 m i 2x1 m), zasypanie rur i odbudowa nawierzchni z materiału rodzimego. Rury w gestii wykonawcy	m	8		
Razem netto:						

d) droga powiatowa nr 1351C Zakurzewo-Mokre w miejscowości Mokre – regulacja wysokości zjazdu z ostki betonowej

L.p.	Postawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość netto zł
1	kalkulacja własna	Rozbiórka nawierzchni zjazdu (6 szt. krawężnika oraz nawierzchnia z kostki 6x1 m), ponowne wbudowanie z regulacją wysokości 2-3 cm	kmpl	1		
Razem netto:						

e) droga powiatowa nr 1355C Zarośle-Gubiny – remont przepustu pod drogą w miejscowości Gubiny w km 2+799

L.p.	Postawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość netto zł
1.	D 01.02.04.71.03	Rozbiórka przepustu ramowego o długości 6 m i świetle 60 cm. Głębokość dna przepustu 190 cm (rozbiórka nawierzchni bitumicznej ok. 12 m ² , podbudowy oraz wydobywanie rur)	m	6,00		

2	kalkulacja własna	Montaż przepustu z rury karbowanej o średnicy wewnętrznej 600 mm i długości 9 m wykonanej z polipropylenu (PP) typu ciężkiego SN8, ułożonej na ławie żwirowej wraz z odtworzeniem nasypu, podbudowy i nawierzchni. Połączenie przepustu z istniejącym rurociągiem o średnicy 400 mm rurą o średnicy 500 mm (2 m długości)	kmpl	1,00		
3	kalkulacja własna	Wykonanie ścianek czołowych na przepuszczeniu z kamienia brukowego na zaprawie betonowej: 4,2 m ² x 2 szt. = 8,4 m ²	m ²	8,40		
Razem netto:						

5. Frezowanie pni przy drogach powiatowych.

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi powiatowej	Lokalizacja miejscowość	Średnica pnia			Cena jednostkowa (w zł) frezowania pnia o średnicy			Wartość netto zł
				60-99 cm	100-150 cm	pow. 150 cm	60-99 cm	100-150 cm	pow. 150 cm	
1.	1389C	Bogdanki-Szonowo Szl.-Pleszewo	Jakubkowo	30	40	3				
2.	1350C	Wielki Welcz-Białochowo	Wielki Welcz	1	5	-				
			Mokre	-	7	-				
3.	1365C	Gardeja-Łasin	Budy	-	2	-				
			Szembruk	-	4	4				
4.	1402C	Mełno-Boguszewo-Linowo	Mełno	-	12	-				
			Boguszewo	-	1	-				
			Linowo		1	1				
5.	1404C	Słup-Linowo	Linowo	5	11	-				
Razem										

Ogółem wartość kosztorysowana netto wynosi: _____ zł

Podatek VAT : _____ zł

Ogółem wartość kosztorysowa brutto wynosi: _____ zł

Słownie: _____ złotych

Miejscowość i data

Podpis Wykonawcy