

**Do wszystkich wykonawców**

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać”**

### **Odpowiedzi na pytania dotyczące treści siwz**

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r, poz.1843) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu

1. Zgodnie z opisem wycena obejmuje odcinek od studni D37 do D40 W zamieszczonych rysunkach brak tego odcinka.

**Odpowiedź:** Rysunek został zamieszczony na stronie internetowej.

2. Prosimy o wskazanie kategorii ruchu dla przebudowywanego odcinka drogi powiatowej.

**Odpowiedź:** KR - 3.

3. Prosimy o informację do kogo należy materiał pozostały po wycince drzew i krzewów – do Zamawiającego, czy do Wykonawcy. Jeżeli do Zamawiającego, to prosimy o wskazanie dokładnego miejsca odwozu (adres) materiału pozostałego po wycinkach.

**Odpowiedź:** Drewno pochodzące z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego. Miejsce odwozu to siedziba Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Paderewskiego 233 w Grudziądzu. Karpy i drobne gałęzie nie nadające się do użytku Wykonawca zobowiązany będzie zutylizować na własny koszt.

4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis techniczny branży drogowej.

**Odpowiedź:** Opis techniczny zamieszczony został na stronie internetowej.

5. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o tabelę robót ziemnych i przekroi normalnych.

**Odpowiedź:** Brakujące dokumenty zamieszczone zostały na stronie internetowej.

6. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o profil podłużny dla przebudowywanego odcinka drogi powiatowej.

**Odpowiedź:** Brakujący dokument zamieszczony został na stronie internetowej.

7. Dotyczy wykonania przepustu pod koroną drogi. SST D.03.02.01 z punkcie 7.2 podaje: „Jednostką obmiarową jest sztuka (szt.) wykonanej ścianki czołowej. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie ścianek czołowych w ramach budowy przepustu?. Jeżeli tak. To prosimy o dodanie odpowiednich pozycji w kosztorysie ofertowym oraz uzupełnienie dokumentacji o rysunki i wytyczne dotyczące ścianek czołowych.

**Odpowiedź:** Nie przewiduje się budowy ścianek czołowych przy przepustach. Prosimy nie brać pod uwagę pkt 7.2 specyfikacji.

8. Prosimy o wskazanie poprawnej grubości kostki do wykonania nawierzchni chodnika. Czy ma to być kostka o gr. 6 cm, jak podaje kosztorys ofertowy, czy kostka gr. 8 cm zgodnie z dokumentacją (rysunkami – przekrój – konstrukcje).

**Odpowiedź:** Kostka o grubości 6 cm.

9. W dokumentacji projektowej (rysunek 4.16 konstrukcje) podana jest konstrukcja peronu (kostka szara 6 cm; podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm, kruszywo 0/31,5 mm gr. 10 cm; stabilizacja RM1,5MPa gr.10 cm). Prosimy o informację, czy w kosztorysie ofertowym powierzchnia peronu zawiera się w pozycjach dotyczących wykonania chodnika (tak jak zostało to zaznaczone na planie sytuacyjnym)? Jeżeli tak, to prosimy o ujednoczenie konstrukcji chodnika i peronu (ta sama grubość kostki betonowej).

**Odpowiedź:** Tak, policzono chodniki i perony razem, proszę przyjąć kostkę o grubości 6cm.

10. Prosimy o określenie czy w zakresie zadania Zamawiający przewiduje jakiegokolwiek prace związane z urządzeniem terenów zielonych? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji i kosztorysu ofertowego.

**Odpowiedź:** W zakresie zadania nie są przewidziane prace związane z urządzeniem terenów zieleni.

11. Prosimy o określenie czy i dla jakich warstw konstrukcyjnych Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych. Prosimy również o podanie lokalizacji i powierzchni tych odcinków.

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego o długości 100 m (warstwa profilowa i ścieralna) na drodze pow. nr 1399C Marusza-Skarszewy-Turznice.

12. W zamieszczonej dokumentacji znajduje się SST D.06.04.01 Rowy. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie w ramach zadania rowów przydrożnych. Jeżeli tak, to prosimy o podanie lokalizacji rowów (wskazanie długości, przekroju, objętości rowów). Prosimy o wskazanie prac z podaniem ilości jakie należy wykonać.

**Odpowiedź:** Na przebudowywanym odcinku drogi nie planuje się wykonania rowów.

13. Dot. zakresu robót: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – azyl z elementów 0,5x0,5 m z tworzywa sztucznego. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji, rysunki, SST dotyczące wyżej wskazanego azylu.

**Odpowiedź:** Zakup elementów azylu nie wymaga opracowania odrębnej dokumentacji.

14. Dotyczy SST D.04.07.01, D.05.03.05a, D.05.03.05b Specyfikacje opracowano w oparciu o nieaktualne WT1, WT2 – 2010. Wnosimy o wyrażenie zgody na projektowanie mm-a zgodnie z WT-1, WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniem nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na projektowanie MMA zgodnie z WT-1, WT-2 2014.

**Janusz Różański**  
**Kierownik PZD**