

## Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1383C DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA  
– GRUTA - ETAP1 odcinek od 1+391,41 do końca I etapu tj. do km 2+140**

Budowa: **Sieci telekomunikacyjnej**

Nazwa obiektu lub robót: **Zabezpieczenie i przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej  
Orange Polska S.A. przy przebudowie drogi**

Zamawiający: **Powiat Grudziądzki  
ul. Małomłyńska 1  
86-300 Grudziądz**

Jednostka opracowująca: **Andrzej Nowakowski**

## Przedmiar robót

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	<b>STWiOR: D.01.03.04. PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1383C DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA - GRUTA - ETAP1 odcinek od 1+391,41 do końca I etapu tj. do km 2+140</b>		
1	<b>STWiOR: D.01.03.04. Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. - 45232310-8 - etap 1</b>		
1.1	STWiOR: D.01.03.04. Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną fi110 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	14
1.2	STWiOR: D.01.03.04. Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, rura przepustowa, otwór częściowo zajęty	szt	4
1.3	STWiOR: D.01.03.04. Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel do Fi'30' mm, pierwszy	m	70

## Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami	% wart. koszt.
	<b>PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1383C DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA – GRUTA - ETAP1 odcinek od 1+391,41 do końca I etapu tj. do km 2+140</b>		
1	Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. - 45232310-8 - etap 1		
	<b>Suma elementów kosztorysu</b>		
	<b>Razem PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1383C DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA - GRUTA - ETAP1 odcinek od 1+391,41 do końca I etapu tj. do km 2+140 netto</b>		

## Zestawienie robocizny

L.p.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II	r-g	160,9442		
2.	Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III	r-g	0,189		
3.	Robotnicy grupa I	r-g	8,505		
			<b>Razem (z dokładnością do zaokrągleń):</b>	169,6382	

## Zestawienie materiałów

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Pianka poliuretanowa	kg	0,28		
2.	Rura A110PS	m	14		
3.	Taśma ostrzegawcza PVC	kg	7,21		
			<b>Razem (z dokładnością do zaokrągleń):</b>		

## Zestawienie sprzętu

L.p.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Samochód dostawczy do 0.9`t (1)	m-g	0,38		
2.	Samochód skrzyniowy do 3.5`t (Trambus) (1)	m-g	7,252		
3.	Samochód skrzyniowy do 5`t (1)	m-g	0,623		
4.	Ubijak spalinowy 50`kg	m-g	4,676		
			<b>Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):</b>	12,931	