

KOSZTORYS OFERTOWY
branża drogowa
Remont drogi powiatowej nr 1371C Szywnald - Stare Blonowo

Lp.	Podstawy (SST)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	zł.	zł.
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	XXX	XXX	XXX	XXX
1.	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	xxx	xxx	xxx	xxx
1.1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,78		
2.	D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów	xxx	xxx	xxx	xxx
2.1.	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyc gęstych powyżej 60% powierzchni. (+podcinanie gałęzi drzew)	ha	0,09		
3.	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	xxx	xxx	xxx	xxx
3.1	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu do 30cm (średnia grubość 20cm)	m ²	3 296,00		
3.2	D.01.02.02	Wywóz nadmiaru humusu wraz z utylizacją	m ³	511,20		
4.	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i ulic	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłuczni i gruzu gr. 15cm wraz z wywozem i utylizacją	m ²	792,00		
4.2	D.01.02.04	Przełożenie nawierzchni z kamienia otoczaka łamanego - rozbiórka i ponowne wbudowanie po oczyszczeniu	m ²	195,00		
4.3	D.01.02.04	Rozbiórka istniejących przepustów betonowych na lawach żwirowych	mb	30,00		
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	XXX	XXX	XXX	XXX
5.	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km wraz z utylizacją	m ³	364,00		
6.	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	xxx	xxx	xxx	xxx
6.1	D.02.03.01.01	Wykonanie nasypów z piasku wraz z kosztem zakupu i transportu	m ³	393,20		
	D.04.00.00	PODBUDOWY	XXX	XXX	XXX	XXX
7	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	xxx	xxx	xxx	xxx
7.01.	D.04.01.01.12	Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	4 207,00		
8	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	xxx	xxx	xxx	xxx
8.1.	D.04.03.01.11	Oczyszczenie warstw kruszywa łamanego na podbudowie	m ²	1 446,00		
8.2.	D.04.03.01.13	Oczyszczenie i skropienie pod warstwy bitumiczne	m ²	7 192,40		
9	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	xxx	xxx	xxx	xxx
9.1.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mech. gr. 10 cm - pobocza	m ²	1 162,00		
9.2.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 20 cm-jezdnie (nowa konstrukcja)	m ²	1 508,40		
9.3.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 15 cm-zjazdy	m ²	663,00		
9.4.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr średnia 10 cm-warstwa profilowa na podbudowie kamiennej (minimum 6cm- max 12cm)	m ²	2 111,00		
10	D.04.05.01	Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P	xxx	xxx	xxx	xxx
10.1.	D.04.05.01.22	Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P grubość warstwy 4cm (w tym powierzchnia zjazdów 636m2)	m ²	3 627,40		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	XXX	XXX	XXX	XXX
11	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	xxx	xxx	xxx	xxx
11.1.	D.05.03.05	Nawierzchnia z AC11S grubość warstwy 4 cm warstwa ścieralna (w tym powierzchnia zjazdów 623m2)	m ²	3 565,00		
	D.06.00.00	NAWIERZCHNIE	XXX	XXX	XXX	XXX
12	D.06.04.01	Profilacja i oczyszczenie rowów przydrożnych	xxx	xxx	xxx	xxx
12.1.	D.06.04.01	profilowanie i oczyszczenie rowów przydrożnych	mb	440,00		
13.	D.06.02.01	Przepusty z rur HDPE pod zjazdami 10szt.	xxx	xxx	xxx	xxx
13.1	D.06.02.01	Przepusty z rur HDPE pod zjazdami średnicy 400mm na lawie żwirowej gr. 20cm wraz z obrukowaniem otoczakiem (śr. Min. 10cm max.40cm) na betonie C12/15 gr. 15cm- pow. wlotów i wylotów 3,0m2 na przepust	mb	90,00		
14.	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie trawą	xxx	xxx	xxx	xxx
14.1.	D.06.01.01	Humusowanie grubość 10cm i obsianie trawą.	mb	1 460,00		
		INNE ROBOTY	XXX	XXX	XXX	XXX
14	D-00.00.00 zał. nr 2	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów budowlanych	ryczałt	1,00		
15	D.03.02.01.	Regulacja zaworów i wążów istniejących urządzeń obcych w jezdni	szt	9,00		
16	D.10.10.01.	Zamocowanie rur osłonowych dwudzielne arot	mb	35,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						