

PRZEDMIAR

Remont drogi powiatowej nr 1385C
Rogóżno Zamek - Gruta
od Km 5+880,00 do Km 6+207,00

Lp.	Podstawy (SST)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	xxx	xxx
1.	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	xxx	xxx
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,33
2	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	xxx	xxx
2.1.	D.06.03.01	Ścinanie poboczy	m ²	330,00
2.2.	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu gr. średnio 15cm (max. 30cm) wraz z utylizacją i wywozem	m ²	330,00
3	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i ulic	xxx	xxx
3.1.	D.01.02.04	Rozebrawie nawierzchni z tłucznia, bitumi lub betonu łamanego gr. 15cm wraz z wywozem i utylizacją	m ²	60,00
3.2.	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznych gr. 4cm wraz z utylizacją i wywozem	m ²	45,00
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	xxx	xxx
4	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	xxx	xxx
4.1.	D.02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu wraz z kosztem zakupu i transportu materiału	m ³	66,00
	D.04.00.00	PODBUDOWY	xxx	xxx
5.	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	xxx	xxx
5.1.	D.04.01.01	Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża, gl. koryta do 20 cm	m ²	250,00
6.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych	xxx	xxx
6.1.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie warstw z kruszywa łamanego	m ²	240,00
6.2.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie warstw bitumicznych	m ²	3 035,00
7	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	xxx	xxx
7.1.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm słab. mechanicznie gr. 20 cm	m ²	240,00
8	D.04.05.01	Ulepszona podłoże z gruntu stabilizowanego cementem	xxx	xxx
8.1.	D.04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa, gr. 15 cm jezdnia manewrowa	m ²	250,00
Razem: POBUDOWY				
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	xxx	xxx
9	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	xxx	xxx
9.1.	D.05.03.06	Nawierzchnia z AC11S grubość warstwy 4 cm warstwa ścieralna	m ²	1 501,00
9.2.	D.05.03.06	Nawierzchnia z AC11S grubość warstwy 6 cm warstwa ścieralna - ZJAZDY	m ²	160,00
9.3.	D.05.03.05	Nawierzchnia z AC16W grubość warstwy minimum 4 cm warstwa wiążąca średnio (150kg/m ²)	m ²	1 534,00
10	D.04.04.02	Nawierzchnia poboczy	xxx	xxx
10.1.	D.04.04.02	Pobocza z KŁSM 0-31mm słab. Mechanicznie gr. 10cm szerokość 75cm	m ²	495,00
Razem: NAWIERZCHNIE				
		ROBOTY WYKONCZENIOWE	xxx	xxx
11	D.06.01.01	Humusowanie	xxx	xxx
11.1.	D.06.01.01	Humusowanie na gr. 10cm wraz z obsianiem trawą	m ²	660,00
Razem: ROBOTY WYKONCZENIOWE				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT 23%				
Ogółem wartość kosztorysowa robót				