

## KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 1353C  
BIAŁOCHOWO - SZEMBRUCZEK

Lp.	Podstawy (SST)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
1	2	3
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>
1.	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
1.1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
2	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu
2.1.	D.06.03.01	Ścinanie poboczy
2.2.	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu gr. średnio 15cm (max. 30cm) wraz z utylizacją i wywozem
3	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i ulic
3.1.	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznych gr. 4cm wraz z utylizacją i wywozem
<b>Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	<b>D.02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>
4.	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
4.1.	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV pod konstrukcję drogi
5	D.02.03.01	Wykonanie nasypów
5.1.	D.02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu wraz z kosztem zakupu i transportu materiału
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>
6	D.04.01.01	Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
6.1.	D.04.01.01	Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża, gl. koryta do 20 cm
7	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
7.1.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw z kruszywa łamanego
7.2.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych
8	D.04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
8.1.	D.04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa, gr. 15 cm jezdni manewrowa
9	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
9.1.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 20cm
<b>Razem: PODBUDOWY</b>		
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>
10	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego
10.1.	D.05.03.06	Nawierzchnia z AC11S grubość warstwy 4 cm warstwa ścieralna
10.2.	D.05.03.06	Nawierzchnia z AC11S grubość warstwy 6 cm warstwa ścieralna - ZJAZDY
10.3.	D.05.03.05	Nawierzchnia z AC16W grubość warstwy minimum 4 cm warstwa wiążąca średnio (150kg/m2)
11	D.04.04.02	Nawierzchnia poboczy
11.1.	D.04.04.02	Pobocza z KŁSM 0-31mm stab. Mechanicznie gr. 10cm szerokość 0,750m
<b>Razem: PODBUDOWY</b>		
		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>
12	D.06.01.01	Humusowanie

12.1	D.06.01.01	Humusowanie na gr. 10cm wraz z obsianiem trawą
<b>Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>		
<b>Podatek VAT 23%</b>		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>		

Jednostka		Cena jedn.	Wartość
Nazwa	Ilość	zł.	zł.
4	5	6	7
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
km	1,42		0,00
XXX	XXX	XXX	XXX
m <sup>2</sup>	2 800,00		0,00
m <sup>2</sup>	2 800,00		0,00
XXX	XXX	XXX	XXX
m <sup>2</sup>	20,00		0,00
			<b>0,00</b>
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
m <sup>3</sup>	69,30		0,00
XXX	XXX	XXX	XXX
m <sup>3</sup>	46,20		0,00
			<b>0,00</b>
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
m <sup>2</sup>	648,00		0,00
XXX	XXX	XXX	XXX
m <sup>2</sup>	648,00		0,00
m <sup>2</sup>	14 184,05		0,00
XXX	XXX	XXX	XXX
m <sup>2</sup>	231,00		0,00
XXX	XXX	XXX	XXX
m <sup>2</sup>	648,00		0,00
			<b>0,00</b>
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
m <sup>2</sup>	7 060,00		0,00
m <sup>2</sup>	417,00		0,00
m <sup>2</sup>	7 124,05		0,00
XXX	XXX	XXX	XXX
m <sup>2</sup>	2 130,00		0,00
			<b>0,00</b>
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX

m <sup>2</sup>	1 420,00		0,00
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>