

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1369C BUKOWIEC - STARE BŁONOWO -
ETAP II - Przepusty w km 1+222 i pod zjazdami

ADRES INWESTYCJI : Nowe Błonowo, Stare Błonowo

INWESTOR : Powiat Grudziądzki

ADRES INWESTORA : ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz

: z przetargu

BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Wysocki

DATA OPRACOWANIA : 08.02.2022

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : 4 kw. 2021 Ceny średnie RMS (Intercenbud)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

KOSZTORYSOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
08.02.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1369C BUKOWIEC - STARE BŁONOWO - ETAP II - Przepust w km 1+222					
1		Przepust nr 4 w km 1+222			
1	KNNR 1 d.1 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III	m ³		
		5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNNR 1 d.1 0317-01	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III	m ³		
		5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNNR 11 d.1 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m ³		
		20	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000
4	KNNR 4 d.1 1307-04 adapt.	Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 500 mm	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
5	KNNR 11 d.1 0702-01 adapt.	Ułożenie włókniny syntetycznej - separacja podsypki	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNNR 9-11 d.1 0101-02 adapt.	Wzmocnianie podłoża gruntowego georusztem trójwymiarowym heksagonalnym	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNNR 6 d.1 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
		20 cm Krotność = 1,1 10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNNR 4 d.1 1423-03	Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr.1200 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNNR 4 d.1 1423-06 adapt.	Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalkulacja in- d.1 dywidualna	Osadniki piasku z elementów betonowych (KPED 01.14) na podsypce cementowo-piaskowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Przepusty pod zjazdami - 2 szt.			
11	KNNR 1 d.2 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi	m ³		
		8*2	m ³	16,000	
				RAZEM	16,000
12	KNNR 11 d.2 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m ³		
		5,4*2	m ³	10,800	
				RAZEM	10,800
13	KNNR 11 d.2 0702-01 adapt.	Ułożenie włókniny syntetycznej - separacja podsypki	m ²		
		5,7*2	m ²	11,400	
				RAZEM	11,400
14	KNNR 4 d.2 1307-03	Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 400 mm	m		
		5,7*2	m	11,400	
				RAZEM	11,400
15	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
		20 cm Krotność = 1,1 12*2	m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
16	kalkulacja in- d.2 dywidualna	Ścianka skośna dla przepustu dn 400	szt.		
		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Przepust nr 4 w km 1+222						
2	Przepusty pod zjazdami - 2 szt.						
	RAZEM						

Słownie: