



Opracowanie branżowe: TELEKOMUNIKACJA

Rodzaj opracowania: **KOSZTORYS OFERTOWY**

**Odcinek ETAP2.2 - od KM 2+540 do 2+840**

Zabezpieczenie i przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej  
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:


CPV 45233000-8 - Roboty budowlane w zakresie przebudowy kabli  
telekomunikacyjnych

Kategoria: XXVI (branża telekomunikacyjna)

Obiekt: **PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR  
1383C DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA – GRUTA**

Działki: Obręb: Kłódka Szlachecka, dz. nr 288, 267cała, 265, 311,  
Obręb: Dąbrówka Królewska, dz. nr 8/1, 159/2, 77, 74/3, 75, 76, 102/4,  
110/1, 114/7, 114/8, 114/9, 159/3, 158/74, 158/76, 153/73, 153/70, 101/9  
Obręb: Gruta, dz. nr 317, 391/1, 457/1, 281, 284, 379.

Zleceniodawca: Powiat Grudziądzki  
ul. Małomłyńska 1  
86-300 Grudziądz

projektant telekomunikacja:	<b>ANDRZEJ NOWAKOWSKI</b> Upr. nr 1067/98/U, KUP/IE/0377/04, Specj.: instal. telekom.	
--------------------------------	--	---

TORUŃ, MARZEC 2022 r.

## Kosztorys ofertowy

Nazwa kosztorysu: **PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1383C DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA  
– GRUTA - ETAP2.2 - od KM 2+540 do 2+840**

Budowa: **Sieci telekomunikacyjnej**

Nazwa obiektu lub robót: **Zabezpieczenie i przebudowa istniejącej sieci teletechnicznej  
Orange Polska S.A. przy przebudowie drogi**

Zamawiający: **Powiat Grudziądzki  
ul. Małomłyńska 1  
86-300 Grudziądz**

Jednostka opracowująca: **Andrzej Nowakowski**

### Kalkulacja uproszczona

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	D.01.03.04.	<b>PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1383C DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA – GRUTA - ETAP2.2 - od KM 2+540 do 2+840</b>				
1	D.01.03.04.	<b>Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. - 45232310-8 - etap 2.2 - od KM 2+540 do 2+840</b>				
1.1	D.01.03.04.	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną fi110 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	58		
1.2	D.01.03.04.	Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, rura przepustowa, otwór częściowo zajęty	szt	20		