

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1357C
Mokre - Klódka
część 1 km 0+027 do Km 0+420

Lp.	Podstawy (SST)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	zł.	zł.
1	2	3	4	5,00	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	XXX	XXX	XXX	XXX
1.	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	xxx	xxx	xxx	xxx
1.1.	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,40		
2.	D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów	xxx	xxx	xxx	xxx
2.1.	D.01.02.01	Karczowanie pni i usunięcie karp drzew wraz z wywozem	szt.	4,00		
2.2.		Wywóz dłużyć, karpiny na odległość do 10km	m ³	4,00		
2.3.	D.01.02.01	Usunięcie krzewów wraz z zrzębkowaniem i transportem na odl. do 10km	ha	0,01		
3.	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	xxx	xxx	xxx	xxx
3.1.	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu gr. średnio 20cm (max. 30cm)	m ²	1 200,00		
3.2.	D.01.02.02	Wywóz nadmiaru humusu wraz z utylizacją	m ³	124,00		
4.	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i ulic	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (Materiał Inwestora rozbiórka ręczna paletowanie do ponownego wbudowania)	m ²	36,00		
4.2.	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na lawie betonowej - krawężnik do odzysku (Materiał Inwestora rozbiórka ręczna paletowanie odwóz do 10km)	m	20,00		
4.3.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z gruzu ceglanego i tłucznia gr. 25cm wraz z wywozem i utylizacją	m ²	115,00		
4.4.	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznych gr. 4cm wraz z wywozem i utylizacją	m ²	590,00		
4.5.	D.01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych - (Materiał Inwestora rozbiórka ręczna odwóz do 10Km)	szk.	9,00		
4.6.	D.01.02.04	Zdjęcie tarcz znaków drogowych, tablic (Materiał Inwestora rozbiórka ręczna odwóz do 10Km)	szk.	6,00		
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	XXX	XXX	XXX	XXX
5.	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1.	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV pod konstrukcję drogi	m ³	97,50		
6.	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	xxx	xxx	xxx	xxx
6.1.	D.02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu wraz z kosztem zakupu i transportu materiału	m ³	189,00		
7.	D.02.03.01	Wykonanie warstwy odcinającej	xxx	xxx	xxx	xxx
7.1.	D.02.03.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 15cm	m ²	801,20		
	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	XXX	XXX	XXX	XXX
8	D.03.01.01	OCZYSZCZENIE ROWU wraz z regulacją - szerokości 1m h=0,5m	mb	540,00		
Razem: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
	D.04.00.00	PODBUDOWY	XXX	XXX	XXX	XXX
9.	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	xxx	xxx	xxx	xxx
9.1.	D.04.01.01	Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża, gl. koryta do 20 cm	m ²	801,20		
10.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	xxx	xxx	xxx	xxx
10.1.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw z kruszywa łamanego	m ²	801,20		
10.2.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych	m ²	4 756,50		
11.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	xxx	xxx	xxx	xxx
11.1.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 20 cm na zjazdach	m ²	105,60		
11.2.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 25 cm - jezdnia	m ²	696,20		
12.	D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P	xxx	xxx	xxx	xxx
12.1.	D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P grubość warstwy 6cm	m ²	613,20		
Razem: PODBUDOWY						
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	XXX	XXX	XXX	XXX
13	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	xxx	xxx	xxx	xxx
13.1.	D.05.03.05	Nawierzchnia z AC11S grubość warstwy 4 cm warstwa ścierna - zjazdy	m ²	92,00		
13.2.	D.05.03.05	Nawierzchnia z sma grubość warstwy 4 cm warstwa ścierna - jezdnia	m ²	2 177,00		
13.3.	D.05.03.05	Nawierzchnia z AC16W grubość warstwy 6 cm warstwa wiążąca (jezdnia + zjazdy)	m ²	2 397,00		
13.4.	D.05.03.05	Nawierzchnia z AC16W warstwa wiążąca profilowa na ist. konstrukcji bitumicznej (min. 3cm średnio 5cm) = 120kg/m2	m ²	1 503,80		
13.5.	D.05.03.26	Ułożenie siatki do zbrojenia nawierzchni z włókien szklanych (100/100KN/m), wstępnie przesączanej asfaltem	m ²	2 305,00		
	D.04.04.02	Nawierzchnia poboczy	xxx	xxx	xxx	xxx
14.	D.04.04.02	Pobocza z KLSM 0-31mm stab. Mechanicznie gr. 10cm szerokość 75cm	m ²	580,00		
Razem: NAWIERZCHNIE						
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	XXX	XXX	XXX	XXX
15	D.06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków	xxx	xxx	xxx	xxx
15.1	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie trawą terenów płaskich oraz rowów - grubość 10 cm	m ²	1 160,00		
Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	XXX	XXX	XXX	XXX
16	D.07.01.01	Oznakowanie poziome	xxx	xxx	xxx	xxx
16.1	D.07.01.01	Ryczałt zgodny z projektem stałej organizacji ruchu	ryczałt	1,00		
17	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	xxx	xxx	xxx	xxx
17.1.	D.07.02.01	Ryczałt zgodny z projektem stałej organizacji ruchu	ryczałt	1,00		
Razem: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						

Lp.	Podstawy (SST)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	zł.	zł.
1	2	3	4	5,00	6	7
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	xxx	xxx	xxx	xxx
18	D.08.01.01	Krawężniki betonowe	xxx	xxx	xxx	xxx
18.1.	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych na zjazdach 15x22 cm na lawie z betonu C12/15	m	40,00		
18.2.	D.08.01.01	Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm na lawie z betonu C12/15	m	40,00		
Razem: ELEMENTY ULIC						
19	D.10.00.00	INNE ROBOTY	xxx	xxx	xxx	xxx
19.1	D-00.00.00 zał. nr 2	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów budowlanych	ryczałt	1,00		
19.2.	D.10.03.01	Wymiana na nowe i regulacja zaworów i włączników istniejących urządzeń obcych w jezdni	szt	2,00		
19.4	D-10.11.01	Wykop, Zamocowanie rur osłonowych na kable tele-ele oraz energetyczne dwudzielne arot fi 110mm, zasypka, odtworzenie ist. konstrukcji	mb	36,00		
Razem: INNE ROBOTY						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						