

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 1420C
Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno
od Km 1+710,00 do Km 2+258

Lp.	Podstawy (SST)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	zł.	zł.
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	XXX	XXX	XXX	XXX
1.	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	xxx	xxx	xxx	xxx
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,55		0,00
2	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	xxx	xxx	xxx	xxx
2.1.	D.01.03.25.	Karczowanie pni i uzupełnianie wykopów po korzeniach piaskiem 3,0m3	szt	8,00		0,00
2.2.	D.06.03.01	Ścinanie poboczy	m ²	1 100,00		0,00
2.3.	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu gr. średnio 15cm (max. 30cm) wraz z utylizacją i wywozem	m ²	1 100,00		0,00
3	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i ulic	xxx	xxx	xxx	xxx
3.1.	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznych gr. 4cm wraz z utylizacją i wywozem	m ²	20,00		0,00
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					0,00	
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	XXX	XXX	XXX	XXX
4	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1.	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV pod konstrukcję drogi	m ³	48,00		0,00
5	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1.	D.02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu wraz z kosztem zakupu i transportu materiału	m ³	72,00		0,00
Razem: ROBOTY ZIEMNE					0,00	
	D.04.00.00	PODBUDOWY	XXX	XXX	XXX	XXX
6	D.04.01.01	Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	xxx	xxx	xxx	xxx
6.1.	D.04.01.01	Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża, gl. koryta do 20 cm	m ²	129,40		0,00
7	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	xxx	xxx	xxx	xxx
7.1.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw z kruszywa łamanego	m ²	129,40		0,00
7.2.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych	m ²	5 555,00		0,00
8	D.04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem	xxx	xxx	xxx	xxx
8.1.	D.04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa, gr. 15 cm jezdni manewrowa	m ²	83,40		0,00
9	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	xxx	xxx	xxx	xxx
9.1.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 20 cm	m ²	129,40		0,00
Razem: PODBUDOWY					0,00	
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	XXX	XXX	XXX	XXX
10	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	xxx	xxx	xxx	xxx
10.1.	D.05.03.06	Nawierzchnia z AC11S grubość warstwy 4 cm warstwa ścieralna	m ²	2 750,00		0,00
10.2	D.05.03.06	Nawierzchnia z AC11S grubość warstwy 6 cm warstwa ścieralna - ZJAZDY	m ²	46,00		0,00
10.3	D.05.03.05	Nawierzchnia z AC16W grubość warstwy minimum 4 cm warstwa wiążąca średnio (150kg/m2)	m ²	2 805,00		0,00
11	D.04.04.02	Nawierzchnia poboczy	xxx	xxx	xxx	xxx
11.1.	D.04.04.02	Pobocza z KLSM 0-31mm stab. Mechanicznie gr. 10cm szerokość 75cm	m ²	275,00		0,00
Razem: NAWIERZCHNIE					0,00	
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	XXX	XXX	XXX	XXX
12.	D.06.01.01	Humusowanie	xxx	xxx	xxx	xxx
12.1.	D.06.01.01	Humusowanie na gr. 10cm wraz z obsianiem trawą	m ²	1 100,00		0,00
Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					0,00	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					0,00	
Podatek VAT 23%					0,00	
Ogółem wartość kosztorysowa robót					0,00	