

ETAP III
km: 3+975,00 - 6+180,83

Tablica 2.3

Pikietaż	Powierzchnia		Odległość	Objętość	
	Frezowanie m ²	Warstwa poziomująca m ²		Frezowanie m ³	Warstwa profilowa m ³
3 + 975,00	0,01	0,08			
			25,00	4,63	1,00
4 + 000,00	0,36	0,00			
			50,00	9,25	3,25
4 + 050,00	0,01	0,13			
			50,00	2,50	3,75
4 + 100,00	0,09	0,02			
			50,00	5,50	0,50
4 + 150,00	0,13	0,00			
			50,00	6,25	0,00
4 + 200,00	0,12	0,00			
			50,00	4,00	1,25
4 + 250,00	0,04	0,05			
			50,00	5,75	1,25
4 + 300,00	0,19	0,00			
			50,00	5,50	0,25
4 + 350,00	0,03	0,01			
			50,00	0,75	8,00
4 + 400,00	0,00	0,31			
			50,00	6,50	7,75
4 + 450,00	0,26	0,00			
			50,00	7,25	0,00
4 + 500,00	0,03	0,00			
			50,00	4,00	0,00
4 + 550,00	0,13	0,00			
			50,00	6,25	0,00
4 + 600,00	0,12	0,00			
			50,00	7,25	0,00
4 + 650,00	0,17	0,00			
			50,00	4,25	6,25
4 + 700,00	0,00	0,25			
			40,00	4,00	5,20
4 + 740,00	0,20	0,01			
			60,00	15,90	0,30
4 + 800,00	0,33	0,00			
			52,00	9,10	1,56
4 + 852,00	0,02	0,06			
			48,00	6,00	2,16
4 + 900,00	0,23	0,03			
			50,00	10,00	0,75
4 + 950,00	0,17	0,00			
			50,00	11,25	0,25
5 + 000,00	0,28	0,01			

5 + 050,00			50,00	7,00	13,75
	0,00	0,54			
5 + 100,00			50,00	0,00	22,00
	0,00	0,34			
5 + 148,00			48,00	3,12	8,64
	0,13	0,02			
5 + 200,00			52,00	3,38	6,76
	0,00	0,24			
5 + 252,00			52,00	9,36	6,24
	0,36	0,00			
5 + 300,00			48,00	8,64	8,40
	0,00	0,35			
5 + 351,00			51,00	0,00	17,34
	0,00	0,33			
5 + 400,00			49,00	1,47	8,09
	0,06	0,00			
5 + 455,00			55,00	4,13	0,28
	0,09	0,01			
5 + 500,00			45,00	2,03	3,38
	0,00	0,14			
5 + 550,00			50,00	0,00	7,50
	0,00	0,16			
5 + 600,00			50,00	0,50	4,75
	0,02	0,03			
5 + 650,00			50,00	0,50	1,50
	0,00	0,03			
5 + 700,00			50,00	0,00	3,00
	0,00	0,09			
5 + 750,00			50,00	0,00	11,00
	0,00	0,35			
5 + 800,00			50,00	0,75	8,75
	0,03	0,00			
5 + 850,00			50,00	0,75	6,75
	0,00	0,27			
5 + 900,00			50,00	3,00	7,00
	0,12	0,01			
5 + 950,00			50,00	4,50	1,75
	0,06	0,06			
6 + 005,00			55,00	5,78	1,65
	0,15	0,00			
6 + 050,00			45,00	3,38	5,85
	0,00	0,26			
6 + 100,00			50,00	8,00	6,75
	0,32	0,01			
6 + 138,23			38,23	19,31	0,19
	0,69	0,00			
6 + 180,99			42,76	56,44	0,00
	1,95	0,00			
Suma				277,89	204,78