

Kosztorys ofertowy

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1621C w miejscowości Mały Rudnik

Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233,
86-300 Grudziądz

Sporządził: Marcin Słupski

| Kosztorys ofertowy - Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1621C w miejscowości Mały Rudnik | | | | | | |
|--|-------------|--|--------|-----|---------------------|---------|
| Lp | SST | Opis | Ilość | Jm | Cena jedn | Wartość |
| 1 | | Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1.1 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym wraz z pomiarem powykonawczym zrealizowanych obiektów drogowych | 0,300 | km | | |
| 1.2 | D.01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej - zjazdy | 81,000 | m2 | | |
| 1.3 | D.01.02.04 | Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej - 10% nowego materiału | 24,300 | m2 | | |
| 1.4 | D.01.02.02 | Zdjęcie humusu gr. 15-21 cm | 775,00 | m2 | | |
| 1.5 | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie - ścinka poboczy | 310,00 | m3 | | |
| 1.4 | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów | 37,70 | m3 | | |
| 2 | | Chodnik | | | | |
| 2.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV | 599,40 | m2 | | |
| 2.2 | D.04.02.01 | Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm | 599,40 | m2 | | |
| 2.3 | D.04.05.01 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5MPa gr. 15 cm | 599,40 | m2 | | |
| 2.4 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm | 593,00 | m2 | | |
| 2.5 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z płytek ostrzegawczych z wypustkami, koloru żółtego 40x40x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm | 6,40 | m2 | | |
| 3 | | Zjazdy z kostki | | | | |
| 3.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV | 97,00 | m2 | | |
| 3.2 | D.04.02.01 | Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm | 97,00 | m2 | | |
| 3.3 | D.04.06.01 | Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 15 cm | 97,00 | m2 | | |
| 3.4 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm | 97,00 | m2 | | |
| 4 | | Stała organizacja ruchu | | | | |
| 4.1 | D.07.02.01a | Znaki pionowe aktywne D6 | 2,00 | szt | | |
| 4.2 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne | 20,75 | m2 | | |
| 4.3 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne - barwy czerwonej | 22,00 | m2 | | |
| 4.4 | D.07.06.02 | Bariery U-12a | 20,00 | mb | | |
| 4.5 | D.07.02.01a | Przestawienie znaków pionowych | 5,00 | szt | | |
| 5 | | Elementy ulic | | | | |
| 5.1 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe 15x30x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 | 98,00 | mb | | |
| 5.2 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe 15x22x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 | 48,00 | mb | | |
| 5.3 | D.08.03.01 | Obrzeże betonowe 8x30x100 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 | 527,00 | mb | | |
| 6 | | Pobocze | | | | |
| 6.1 | D.05.02.01 | Pobocze z kruszywa gr. 15 cm | 108,00 | m2 | | |
| 7 | | Oświetlenie | | | | |
| 7.1 | D.07.07.01 | Budowa słupa oświetleniowego hybrydowego z oprawą LED, wysięgnikiem, konstrukcjami, panelami fotowoltaicznymi, turbiną wiatrową, sterownikiem, akumulatorami, fundamentem –kompletnego | 1,00 | kpl | | |
| 8 | | Roboty wykończeniowe | | | | |
| 8.1 | D.06.04.01 | Odtworzenie rowów | 141,00 | mb | | |
| 8.2 | D.09.01.01 | Humusowanie z obsianiem trawą | 479,50 | m2 | | |
| | | | | | Suma netto | |
| | | | | | Vat (23%) | |
| | | | | | Razem brutto | |