

## **Kosztorys ofertowy**

### **Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1404C w miejscowości Linowo**

Zamawiający      Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233,  
86-300 Grudziądz

Sporządził: Marcin Słupski

## Kosztorys ofertowy - Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1404C w miejscowości Linowo

Lp	SST	Opis	Ilość	Jm	Cena jedn	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym wraz z pomiarem powykonawczym zrealizowanych obiektów drogowych	0,400	km		
1.2	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni bitumicznej	400,000	mb		
1.3	D.01.02.02	Zdjęcie humusu gr. 15-21 cm	1 254,75	m2		
1.4	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie - ścinka poboczny	265,60	m3		
1.5	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	113,50	m3		
1.5		Wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej z osadnikiem bez syfonu wraz z przykanalikiem długości 3m	1,00	kpl		
<b>2</b>		<b>Wymiana konstrukcji jezdni</b>				
2.1	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni jezdni wraz z podbudową	6,00	m2		
2.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV	6,00	m2		
2.3	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	6,00	m2		
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 20 cm	6,00	m2		
2.5	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	6,00	m2		
2.6	D.05.03.05	Warstwa ścieralna AC 8S gr. 6 cm	6,00	m2		
<b>3</b>		<b>Chodnik</b>				
3.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV	717,00	m2		
3.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	717,00	m2		
3.3	D.04.05.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5MPa gr. 15 cm	717,00	m2		
3.4	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	717,00	m2		
<b>3</b>		<b>Zjazdy bitumiczne</b>				
3.1	D.01.02.04	Frezowanie profilujące	96,00	m2		
3.2	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	96,00	m2		
3.3	D.05.03.05	Warstwa ścieralna AC 8S gr. 6 cm	96,00	m2		
<b>4</b>		<b>Elementy ulic</b>				
4.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	372,00	mb		
4.2	D.08.03.01	Obrzeże betonowe 8x30x100 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	372,00	mb		
4.3		Ściek podchodnikowy 2x korytko ściekowe półokrągłe wraz z obrukowaniem skarpy nasypu kamieniem polnym na zaprawie betonowej gr. 10 cm	1,00	kpl		
<b>5</b>		<b>Stała organizacja ruchu</b>				
5.1	D.07.06.02	Bariera U-12a	2,00	mb		
<b>6</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
6.1	D.09.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą	400,00	m2		
					<b>Suma netto</b>	
					<b>Vat (23%)</b>	
					<b>Razem brutto</b>	