

Przedmiar robót

Remont drogi powiatowej nr 1357C Mokre-Kłódka w km 2+036-3+356

Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233,
86-300 Grudziądz

Sporządził: Marcin Słupski

Przedmiar robót - Remont drogi powiatowej nr 1357C Mokre-Klódka w km 2+036-3+356				
Lp	SST	Opis	Ilość	Jm
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym wraz z pomiarem powykonawczym zrealizowanych obiektów drogowych	1,320	km
1.2	D.01.02.02	Ścinka poboczy	311,85	m3
1.3	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych	27,00	m2
1.4	D.01.02.04	Rozbiórka płyt ażurowych wraz z podbudową	65,00	m2
1.5		Mechaniczne usuwanie karpin	12,00	szt
1.6		Karczowanie krzaków	1 628,00	m2
1.7	D.01.02.02	Zdjęcie humusu	792,00	m3
1.8	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	1 736,50	m3
1.9	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	67,30	m3
2		Poszerzenie jezdni/zmiana przebiegu		
2.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV	4 377,00	m2
2.2	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 o gr. 15 cm	4 377,00	m2
2.3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 15 cm	4 113,00	m2
3		Remont nawierzchni jezdni		
3.1	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	22 579,78	m2
3.2	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza AC 16W	815,00	Mg
3.3	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16W gr. 4 cm	7 553,89	m2
3.4	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S gr. 3 cm	7 025,89	m2
4		Zjazdy bitumiczne		
4.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV	317,00	m2
4.2	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 o gr. 15 cm	317,00	m2
4.3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 15 cm	317,00	m2
4.4	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 16W gr. 4 cm	317,00	m2
4.5	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S gr. 3 cm	317,00	m2
5		Zjazdy z kruszywa		
5.1	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 o gr. 15 cm	278,00	m2
5.2	D.05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm	278,00	m2
6		Pobocza		
6.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	1 950,00	m2
6.2	D.05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	1 950,00	m2
6.3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 o gr. 15 cm	80,50	m2
6.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 15 cm	80,50	m2
6.5	D.05.03.23	Nawierzchnia z płyt ażurowych gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (płyty do przełożenia – przyjąć 40% nowego materiału)	80,50	m2
7		Remont przepustu		
7.1	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową gr. 25 cm	25,00	m2
7.2	D.03.01.01	Rozbiórka istniejącego przepustu pod drogą fi 400 m	20,00	mb
7.3	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na odległość do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	90,00	m3
7.4	D.03.01.01	Ława z kruszywa 0/31,5 gr. 20 cm	20,00	m2
7.5	D.03.01.01	Przepust z rur HDPE śr 400 mm pod drogą	20,00	mb
7.6	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	75,00	m3
7.7	D.03.01.01	Obrukowanie wlotu i wylotu kamieniem polnym na zaprawie betonowej gr. 15 cm	20,30	m2
7.8	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 o gr. 15 cm	25,00	m2
7.9	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 15 cm	25,00	m2
8		Elementy ulic		
8.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	20,00	mb
8.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x22x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	27,00	mb
8.3	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	4,00	mb
9		Roboty wykończeniowe		
9.1	D.06.04.01	Odtworzenie rowów	2 769,00	m3
9.2	D.10.12.03	Zabezpieczenie kabli teletechnicznych oraz elektrycznych rurą ochronną dwudzielną, grubościenną fi 110 mm	90,00	mb
9.3	D.07.02.01	Przestawienie znaków pionowych - tarcze i słupki	6,00	szt
9.4	D.06.04.01	Plantowanie i obrobienie na czysto	5 676,00	m2