

ETAP IV
km: 7+965,00 - 9+062,00

Tablica 2.1

Pikietaż	Powierzchnia		Odległość	Objętość	
	Warstwa poziomująca m ²	Frezowanie m ²		Warstwa profilowa m ³	Frezowanie m ³
7 + 965,00	0,00	0,25			
			35,00	1,05	4,38
8 + 000,00	0,06	0,00			
			60,00	5,10	0,00
8 + 060,00	0,11	0,00			
			40,00	3,00	1,60
8 + 100,00	0,04	0,08			
			50,00	1,00	4,00
8 + 150,00	0,00	0,08			
			50,00	5,75	2,00
8 + 200,00	0,23	0,00			
			50,00	5,75	3,50
8 + 250,00	0,00	0,14			
			50,00	3,50	4,25
8 + 300,00	0,14	0,03			
			50,00	3,50	9,75
8 + 350,00	0,00	0,36			
			50,00	2,50	9,25
8 + 400,00	0,10	0,01			
			50,00	3,25	1,25
8 + 450,00	0,03	0,04			
			50,00	6,00	1,00
8 + 500,00	0,21	0,00			
			50,00	5,25	5,75
8 + 550,00	0,00	0,23			
			50,00	0,00	11,50
8 + 600,00	0,00	0,23			
			50,00	1,25	6,00
8 + 650,00	0,05	0,01			
			50,00	1,25	9,75
8 + 700,00	0,00	0,38			
			50,00	2,50	9,75
8 + 750,00	0,10	0,01			
			50,00	2,50	9,00
8 + 800,00	0,00	0,35			
			50,00	5,25	10,00
8 + 850,00	0,21	0,05			
			50,00	5,25	4,75
8 + 900,00	0,00	0,14			
			50,00	0,00	4,50
8 + 950,00	0,00	0,04			
			50,00	4,75	1,00
9 + 000,00	0,19	0,00			

9 + 045,00			45,00	20,03	0,00
	0,70	0,00			
			15,37	28,13	0,00
9 + 060,37	2,96	0,00			
Suma				116,55	112,98